



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES  
SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

## **INTRODUCCIÓN**

El objetivo de esta Memoria consiste en la descripción y valoración del cerramiento de una parcela calificada de SISTEMA GENERAL como VERDE DEPORTIVO y sita en el Polígono Montesol I.

## **MEMORIA**

Se trata de realizar una explanación grosera de la parcela, que en la actualidad se encuentra con múltiples vertidos de restos de obras, de modo que quede una superficie que permita la eliminación periódica de los pastos mediante desbrozadora acoplada a un tractor. Además se prevé un cerramiento con malla de simple torsión, de 2 m de altura, con postes cada 4 m y dos cancelas de 4 m de anchura de dos hojas iguales cada una. Los postes irán sujetos al suelo mediante zapata de hormigón en masa.

### **Situación y superficies**

La zona de actuación se encuentra al sur del del Polígono Montesol I y está delimitada por las calles Charca del Oso, Juncal, Avenida de Extremadura y Avenida Cordel de las Merinas.

La parcela en cuestión tiene una superficie aproximada de 47.439 m<sup>2</sup> con un perímetro de 993 m.

### **Infraestructuras**

No existen infraestructuras que condicionen las obras.

### **Situación actual**

El área a tratar se encuentra en la actualidad sin uso, estando ocupada de forma irregular por vertidos de diversa entidad y contenido.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES  
SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

### **MEMORIA DE EJECUCIÓN**

Se trata de ejecutar un cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama de 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, con postes de refuerzo en cada esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y alambres de tensión en la parte superior, intermedia e inferior.

Los postes se reciben al suelo mediante mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80).

Se instalarán dos cancelas formadas por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barros de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad y cerradura. Estas cancelas tendrán una dimensión de 4 m de anchura por 2 m de altura, divididas en dos hojas cada una.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES  
SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

# **PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL**



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES  
SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

Acondicionamiento y Cerramiento de Parcelas Municipales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 1 EXPLANACIÓN Y LIMPIEZA</b>				
CDTC05ab	m³ Desmante compac.V>2000m3 sin carg.ni tran Desmante con bulldozer, en terreno compacto, con medios mecánicos, sin carga ni transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	5.000,00	1,34	6.700,00
CDTN01aaa	Explan.<0,2km 0-20cm t.disg. Explanación y refino en zonas abiertas, con terreno disgregado, para distancias de <0,2 km, espesor de la capa a explanar de 0-20 cm, i/formación de rasantes según planos o indicaciones de la D. de Obra, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie en planta ejecutada en obra.	47.439,00	1,00	47.439,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1 EXPLANACIÓN Y LIMPIEZA.....</b>				<b>54.139,00</b>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES  
SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

Acondicionamiento y Cerramiento de Parcelas Municipales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 2 CERRAMIENTO</b>				
RRRJ03A-1	m Cercado malla S/T s/bay.h=2m Cercado de 200 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 48 mm de acero galvanizado dispuestos cada 4 m, incluso replanteo, recibido de los postes con hormigón HM-20/P/20/I y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla, mermas y despuntes. Medida la longitud ejecutada en parcela de Montesol I.	985,00	10,65	10.490,25
RRRJ06a-1	ud Puerta tub.acero/malla S/T 2x2m Puerta de 1 hoja de 2x2 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra de Montesol I.	4,00	341,76	1.367,04
RRRJ03a	m Cercado malla S/T s/bay.h=2m Cercado de 200 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 48 mm de acero galvanizado dispuestos cada 2 m, incluso replanteo, recibido de los postes con hormigón HM-20/P/20/I y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla, mermas y despuntes. Medida la longitud ejecutada en otras parcelas.	1.709,00	10,65	18.200,85
RRRJ06a	ud Puerta tub.acero/malla S/T 1x1m Puerta de 1 hoja de 1x1 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en otras parcelas.	8,00	341,76	2.734,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 2 CERRAMIENTO .....</b>				<b>32.792,22</b>
<b>TOTAL .....</b>				<b>86.931,22</b>



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES**  
**SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES**

# **RESUMEN**

## **DEL**

# **PRESUPUESTO**



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES**  
**SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	EXPLANACIÓN Y LIMPIEZA .....	54.139,00
2	CERRAMIENTO .....	32.792,22
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>86.931,22</b>
	13,00 % Gastos generales .....	11.301,06
	6,00 % Beneficio industrial .....	5.215,87
	<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>	<b>16.516,93</b>
	16,00 % I.V.A.....	16.551,70
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>	<b>119.999,85</b>

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de **CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.**

Cáceres, a 9 de octubre de 2009.



Miguel Durán Martín-Merás  
Jefe de Sección de Parques y Jardines