

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto impermeabilización piscinas parque de El Príncipe y reparaciones cubierta vestuarios

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 VESTUARIOS</b>									
01.01	m2 DESM.APEOS, SOPANDAS O PUNTALES METÁLICOS<6,00m Desmontaje de sopandas, puntales, vallado y durmientes metálicos, con p.p. de medios auxiliares.	1	77,35			77,35	77,35		443,99
							77,350	5,74	443,99
01.02	m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.TABL./PALOM Demolición completa de cubierta formada por cubierta de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
	l/ hastiales	4	1,20	6,25		30,00	30,00		758,70
							30,000	25,29	758,70
01.03	m. DEMOLALEROS DE CUBIERTAS Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,90 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
		1	40,24	0,90		36,22			
		1	30,40	0,90		27,36			
		2	12,18	0,60		14,62			
							78,200	11,73	917,29
01.04	m2 DEMOL.COBERTURA PLACAS ONDULADAS Demolición de material de cobertura de placas onduladas, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.								
	Almacén prod. quím.	1	11,56	2,65		30,63	30,63		159,89
							30,630	5,22	159,89
01.05	m2 DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
	Alm. prod. quím.	1	2,65	1,25		3,31			
		1	2,65	2,60		6,89			
		1	11,65	0,75		8,74			
							18,940	11,07	209,67
01.06	m2 LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cerros, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
	Alm. prod. quím.	2	1,00	2,10		4,20			
							4,200	14,98	62,92
01.07	ud PROTECCIÓN /MONTAJE-DESMONTAJE ELEMENTOS FACHADA Protección mediante lonas, láminas de polietileno, tableros de madera o desmontaje, si procede, de instalaciones en fachada (máquinas de aire acondicionado, elementos de megafonía, eléctricos, toldos, etc.), mientras duren los trabajos de reforma con posterior montaje y puesta en funcionamiento.								
		1				1,000			
							1,000	1.545,00	1.545,00
01.08	m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor reci-								



## Proyecto Impermeabilización piscinas parque del Príncipe y reparaciones cubierta vestuarios

TOTAL CAPÍTULO 02 PISCINA		39,903,00
---------------------------	--	-----------

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Impermeabilización piscinas parque del Príncipe y reparaciones cubierta vestuarios

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTO
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

### CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD

03.01

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud individuales y colectivas para el cumplimiento del RD 1627/97 de medidas mínimas de protección en las obras de construcción que figuran en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto y que antes del inicio de las obras se contemplarán en el plan de seguridad y salud que redactará el contratista adjudicatario de estas obras y que será aprobado por el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras.

1

1,00

1,000

710,70

710,70

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD

710,70

TOTAL

49.148,31

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto Impermeabilización piscinas parque del Príncipe y reparaciones cubierta vestuarios

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	VESTUARIOS.....	8.534,63	17,37
02	PISCINA.....	39.903,03	81,19
03	SEGURIDAD Y SALUD.....	710,70	1,45
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		49.148,36	
13,00% Gastos generales .....		6.389,29	
6,00% Beneficio Industrial .....		2.948,90	
Suma .....		9.338,19	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		58.486,55	
18% IVA .....		10.527,58	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		69.014,13	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cáceres, a 10 de abril de 2012

